AANBRENGEN VAN EEN LAAG AC 32 BASE OL-B (GRINDASFALTBETON 0/32), 50% GERECYCLED, MACHINAAL, BREEDTE VANAF 2,50 M

Omschrijving

Omschrijving

Deze tabel bevat de kosten voor het leveren en machinaal aanbrengen van een laag AC 32 base OL-B (grindasfaltbeton 0/32), met 50% gerecycled asfaltgranulaat.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- asfaltset C;
- aaneengesloten asfaltlaag;
- 25 kg asfalt per m^2 per 10 mm dikte;
- laagdikte 30 - 90 mm;
- breedte vanaf 2,50 m;
- de transportkosten van het asfalt zijn berekend op 30 kilometer;
- op zandbed is er 1 wiellader aan de asfaltset toegevoegd;
- op zandbed zijn vanaf 800 ton 2 wielladers aan de asfaltset toegevoegd;
- op zandbed is vanaf 200 ton 1 asfaltcontainer aan de asfaltset toegevoegd;
- vanaf 600 ton is er 1 extra wals aan de asfaltset toegevoegd;
- vanaf 1.000 ton zijn 2 extra walsen aan de asfaltset toegevoegd.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Hoeveelheid in tonnen	Dagdeel in uren	Kosten per ton	
		Op zandbed	Op verharding
40	4	x.xx	x.xx
	8	x.xx	x.xx
60	4	x.xx	x.xx
	8	x.xx	x.xx
80	4	x.xx	x.xx
	8	x.xx	x.xx
100	4	x.xx	x.xx
	8	x.xx	x.xx
120	4	x.xx	x.xx
	8	x.xx	x.xx
150	4	x.xx	x.xx
	8	x.xx	x.xx

200	4	x,xx	x,xx
	8	x,xx	x,xx
300	4	x,xx	x,xx
	8	x,xx	x,xx
400	8	x,xx	x,xx
600	8	x,xx	x,xx
800	8	x,xx	x,xx
1.000	8	x,xx	x,xx
1.200	8	x,xx	x,xx

Exclusief

- kleeflaag;
- aanbrengen steenslag;
- aan- en afvoer asfaltset.