

AANBRENGEN VAN EEN LAAG AC 16 BASE OL-B (STEENSLAGASFALTBETON 0/16), 50% GERECYCLED, MACHINAAL, BREEDTE 0,80 - 2,50 M

Omschrijving

Omschrijving

Deze tabel bevat de kosten voor het leveren en machinaal aanbrengen van een laag AC 16 base OL-B (steenslagasfaltbeton 0/16), met 50% toevoeging van gerecycled asfaltgranulaat.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- | asfaltset B;
- | aaneengesloten asfaltlaag;
- | 25 kg asfalt per m² per 10 mm dikte;
- | laagdikte 30 - 90 mm;
- | breedte 0,80 - 2,50 m;
- | de transportkosten van het asfalt zijn berekend op 30 kilometer;
- | op zandbed is er 1 wiellader aan de asfaltset toegevoegd;
- | op zandbed is vanaf 200 ton 1 asfaltcontainer aan de asfaltset toegevoegd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Hoeveelheid in tonnen	Dagdeel in uren	Kosten per ton	
		Op zandbed	Op verharding
25	4	X.XX	X.XX
	8	X.XX	X.XX
40	4	X.XX	X.XX
	8	X.XX	X.XX
60	4	X.XX	X.XX
	8	X.XX	X.XX
80	4	X.XX	X.XX
	8	X.XX	X.XX
120	4	X.XX	X.XX
	8	X.XX	X.XX
200	8	X.XX	X.XX
300	8	X.XX	X.XX

Exclusief

- | kleeflaag;
- | aanbrengen steenslag;
- | aan- en afvoer asfaltset.

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS
OOK
UITGEVER
VAN

BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL