

LEVEREN EN AANBRENGEN INFILTRATIE-UNITS

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van een infiltratie-unit, bestaande uit polypropyleen (PP)-kratten 600 x 600 x 1.200 mm, in twee lagen.
Bij oppervlakken van BSS en bij het asfalt wordt een funderingslaag van 250 mm mengrannulaat afgevoerd en opnieuw aangebracht.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

		Opslagcapaciteit in m ³		
		50	100	500
Kosten per m ³	Gras	x.xx	x.xx	x.xx
	BSS	x.xx	x.xx	x.xx
	Asfalt	x.xx	x.xx	x.xx

Inclusief

- | ontluichtingsput;
- | afvoer grond.

Exclusief

- | overstort klep;
- | zandvangput;
- | stortkosten grond.