AANBRENGEN KUNSTOFDRAIN T.B.V. VERTICALE DRAINAGE

Omschrijving

Omschrijving
Het aanbrengen van verticale drainage met drainlaag. Werkvak lengte x breedte is 100 bij 10 m. Verticale drains h.o.h. 1,5 m, lengte 7,00 m, rond 100 m. Zonder versnellen en onderdruk. Meest eenvoudige variant, met een lange zettingsperiode.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

	Diameter in mm	Materiaal	Omhulzel	Tot 10 m
Kosten per m	100	Kunststof	Kokosvezel	x,xx
Uur per m	100	Kunststof	Kokosvezel	x,xx
m per uur	100	Kunststof	Kokosvezel	x,xx

Inclusief

- aan- en afvoer beaudrainmachine.

Exclusief

- aanbrengen 1,0 m drainzand.