

AANBRENGEN RIJWIELBERGING

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en monteren van een prefab rijwieloverkapping, breedte enkel 2,5 m, breedte dubbel 5,0 m, hoogte 2,0 m tot onderkant dakvlak. Spanten thermisch verzinkt buisprofiel 50 mm, h.o.h. 3,93 m.

Fundering prefab betonpoeren, kopmaat 200 x 250 mm, voetmaat 290 x 260 mm, hoogte 450 mm.

Boeideel gezet staalplaat 150 mm, dak aluzink profielplaat 35 x 0,75 mm.

Wanden van meranti latten 95 x 19 mm, h.o.h. 120 mm, hemelwaterafvoer van thermisch verzinkt staal. Ruimte voor het stallen van een bromfiets komt overeen met de ruimte van 1,5 fiets.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering	Lengte in m	Aantal fietsen	Kosten per stuk
Enkel	3,98	12	x.xx
	7,96	24	x.xx
	11,94	36	x.xx
	15,92	48	x.xx
	19,90	60	x.xx
Dubbel	3,98	24	x.xx
	7,96	48	x.xx
	11,94	72	x.xx
	15,92	96	x.xx
	19,90	120	x.xx

Exclusief

- leveren en plaatsen rijwielstandaards;
- aansluiten verlichting en riolering;
- straatwerk.

Afbeeldingen



