PLANTEN HAAGELEMENT, GROOTSCHALIG

Omschrijving

Omschrijving
Prefab haagelement bestaande uit een verzinkt stalen frame begroeid met haagbeplanting.
Paalgebruik bij de schermen:

- scherm 1.200 x 1.800 mm: 1 paal per scherm;
- scherm 1.200 x 1.000 mm: om de 2 schermen een paal;
- scherm 1.000 x 1.000 mm: om de drie schermen een paal plus een spandraad.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

	Afmeting in mm	Grootschalig
Kosten per m	1.000 x 1.000	x,xx
	1.200 x 1.000	x,xx
	1.200 x 1.800	x,xx
Uur per m	1.000 x 1.000	x,xx
	1.200 x 1.000	x,xx
	1.200 x 1.800	x,xx
m per uur	1.000 x 1.000	x,xx
	1.200 x 1.000	x,xx
	1.200 x 1.800	x,xx

Inclusief

- aanbrengen bemesting;
- aanbrengen palen en bevestigingsmateriaal;
- sleufgraven en planten.

Exclusief

- leverantie beplanting;
- leverantie palen en bevestigingsmateriaal;
- leverantie bemesting;
- knippen van passtukken;
- watergeven.