

AANBRENGEN BRUGDEK VAN PREFAB BETONELEMENTEN

Omschrijving

Omschrijving

Belastingsklasse 45 volgens NEN-1008 (VSOB 1963).
 Brugdek bestaande uit een druklaag van breedplaatvloer op omgekeerde T-liggers.
 Randbalken van prefab beton met in het werk te storten schampkant.
 Schampkant 0,75 m breed, 0,32 m boven bovenkant druklaag.
 Betonkwaliteit C28/35, milieuklasse XF2, bijlegwapening 10 kg per m.
 In te storten kabelkoker van PVC, volwandig, diameter 110 mm, SDR 34, PN 7,5.
 Gewapende rubberoplegging 200 x 250 x 80 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Bruglengte in m	Constructiehoogte in m	Druklaag beton C28/35 in mm	Breedte tussen schampranden in m	Bruto brugdekbreedte in m	Oppervlakte brugdek in m ²	Kosten per m ²
10	0,55	170	2,2	3,7	37	x.xx
			4,6	6,1	61	x.xx
			7	8,5	85	x.xx
15	0,60	200	3,4	4,9	73,5	x.xx
			5,8	7,3	109,5	x.xx
			8,2	9,7	145,5	x.xx
25	0,90	200	4,6	6,1	152,5	x.xx
			6	7,5	187,5	x.xx
			8,4	9,9	247,5	x.xx

Inclusief

- ┆ levering materialen.

Exclusief

- ┆ landhoofden;
- ┆ stootplaten;
- ┆ leuning;
- ┆ asfaltverharding.

