

VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN STAAL NA MONTAGE, NIEUWBOUW

Omschrijving

Omschrijving

Voorbehandelen en bijwerken van kleine hoeveelheden, die tijdens de montage beschadigd zijn. Het bijwerken gebeurt met de kwast.

Verfsysteem 21.02

Eerste verflaag epoxyprimer 60 µm;

Tweede verflaag epoxycoating HS 150 µm;

Derde verflaag epoxycoating HS 150 µm;

afwerklaag epoxycoating HS 150 µm.

Verfsysteem 21.15

Eerste verflaag alkydprimer A.C. HS 80 µm;

Tweede verflaag alkyd mio coating 80 µm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Methode	Verfsysteem	Aantal te behandelen m ²		
			5	10	15
Kosten per m²	Bijstralen tot P Sa 2,5	21.02	x,xx	x,xx	x,xx
		21.15	x,xx	x,xx	x,xx
	Handmatig ontroesten tot P St 2	21.02	x,xx	x,xx	x,xx
		21.15	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m²	Bijstralen tot P Sa 2,5	21.02	x,xx	x,xx	x,xx
		21.15	x,xx	x,xx	x,xx
	Handmatig ontroesten tot P St 2	21.02	x,xx	x,xx	x,xx
		21.15	x,xx	x,xx	x,xx
m² per uur	Bijstralen tot P Sa 2,5	21.02	x,xx	x,xx	x,xx
		21.15	x,xx	x,xx	x,xx
	Handmatig ontroesten tot P St 2	21.02	x,xx	x,xx	x,xx
		21.15	x,xx	x,xx	x,xx

