

VERWIJDEREN ASBESTCEMENTBUIS, RIOLERING

Omschrijving

Omschrijving

Het verwijderen van asbestcement rioolbuizen uit de grond met een hydraulische graafmachine. Voorwaarde is dat het rioolstelsel onderdeel uitmaakt van het ondergrondse rioolleidingnet en dus wordt beschouwd als object.

Voor het verwijderen geldt een vrijstellingsregeling voor de certificatie- en de DTA-plicht. Die vrijstelling komt voort uit het feit dat deze leidingen meestal in vochtige grond liggen, waardoor er nauwelijks asbestvezels vrijkomen. Deze buizen mogen daarom ook door een niet-gecertificeerd bedrijf verwijderd worden. Ook is het niet verplicht dat een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop bij de werkzaamheden aanwezig is, hetgeen wel aan te bevelen is.

Op werkzaamheden die voor deze vrijstelling in aanmerking komen gelden echter wel de voorschriften opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening en het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De buizen dienen heel uit de grond te worden opgenomen. Het verkleinen of bewerken van de buizen is niet toegestaan.

Uitkomende buizen moeten dubbel worden verpakt en voorzien van asbestwaarschuwingstekens.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Diameter in mm	
Kosten per m	Tot 200	X,XX
	200 - 400	X,XX
	400 - 600	X,XX
	600 - 800	X,XX
	Vanaf 800	X,XX
Uur per m	Tot 200	X,XX
	200 - 400	X,XX
	400 - 600	X,XX
	600 - 800	X,XX
	Vanaf 800	X,XX
m per uur	Tot 200	X,XX
	200 - 400	X,XX
	400 - 600	X,XX
	600 - 800	X,XX
	Vanaf 800	X,XX

Inclusief

- afvoeren over de verharde weg tot 5 km.

Exclusief

- grondwerk;
- verpakkingsmateriaal;

- | schoonmaken leiding;
- | stortkosten.

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL