

OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTAFDEKKING

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van een stellaag van metselwerk, hoogte circa 0,05 m, en het stellen van de putrand.

De putten liggen buiten het verkeer.

In asfaltverharding put aanvullen met circa 0,15 m grindasfaltbeton.

Opbreken asfaltverharding circa 0,20 m rondom put.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Afmeting in mm	Kosten per stuk	
	In asfaltverharding	In betonsteenverharding
500 x 500	x.xx	x.xx
500 x 800	x.xx	x.xx
500 x 1.000	x.xx	x.xx
600 x 600	x.xx	x.xx
635 x 635	x.xx	x.xx
750 x 750	x.xx	x.xx
800 x 800	x.xx	x.xx
900 x 900	x.xx	x.xx
1.000 x 1.000	x.xx	x.xx

Inclusief

- ▮ opbreken verharding;
- ▮ grondwerk;
- ▮ opnemen putrand;
- ▮ aanvullen putrand.