

AANBRENGEN VAN EEN LAAG GRINDASFALTBETON 350 TON

Omschrijving

Omschrijving

Totaal ca. 2.300 m.

Situering: ca. 30 km vanaf de asfaltcentrale.

Asfaltbeton: AC 32 base OL-A (GAB 0/32), 350 ton.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,50 m.

Nominale minimum laagdikte 60 mm.

Op een lichtgebonden verhardingslaag van steenmengsel.

In een situatie zonder openbaar verkeer.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- laagdikte 60 mm, AC 32 base OL-A (GAB 0/32), toepassen;
- situatie op het project is niet geschikt voor trailers.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Omschrijving	Eenheidsprijs	Totaal
Werksoorten met bijbehorende dagproducties	Bij wegdekconstructie set C dagproductie 350 ton haalbaar		
Kosten en samenstelling asfaltsets	Asfaltset C, 8 uur	x,xx	x,xx
	350 ton à	x,xx	x,xx
Kosten transport asfalt	Transport 350 ton, 30 km	x,xx	x,xx
	300 ton met 8 x 4 bij 30 km	x,xx	
	600 ton met 8 x 4 bij 30 km	x,xx	
	Dus 350 ton met 8 x 4 bij 30 km blijft	x,xx	
Kosten	Totaal		x,xx
	Per ton		x,xx
Bij post 'Eenmalige kosten' meenemen:			
Kosten transport asfaltsets	Aan- en afvoerkosten set C, 30 - 40 km		x,xx

