

AANBRENGEN VAN GRINDASFALTBETON IN TWEE LAGEN 285 TON

Omschrijving

Omschrijving

Totaal ca. 950 m.

Situering: ca. 30 km vanaf de asfaltcentrale.

Asfaltbeton: AC 32 base OL-A (GAB 0/32), 285 ton.

Totale breedte van 1,00 - 2,50 m.

Totale nominale minimum dikte 120 mm.

Dikte van elke laag is minimaal 50 mm en maximaal 100 mm.

Eerste laag op het zandbed.

In een situatie zonder openbaar verkeer.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- laagdikte minimaal 50 mm, dus AC 32 base OL-A (GAB 0/32), toepassen;
- voor de eerste laag op het zandbed moet een wiellader of hydraulische graafmachine worden ingezet;
- voor de tweede laag vrachtauto's 6 x 6 inzetten in verband met het gewicht.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Omschrijving	Eenheidsprijs	Totaal
Werksoorten met bijbehorende dagproducties	Bij fietspaden set B dagproductie van 285 ton haalbaar		
Kosten en samenstelling asfaltsets	Asfaltset B, 8 uur	x,xx	x,xx
Kosten asfaltmengsels	Asfaltmengsel AC 32 base OL-A (GAB 0/32), 285 ton	x,xx	x,xx
Kosten transport asfalt	Transport 285 ton, 30 km		
	200 ton met 6 x 6 bij 30 km	x,xx	
	300 ton met 6 x 6 bij 30 km	x,xx	
	Dus 285 ton bij 30 km wordt prijs van 200 ton + (((prijs van 300 ton - prijs van 200 ton):100)x85)=	x,xx	x,xx
	Wiellader of hydraulische graafmachine voor de 1e laag, 4 uur	x,xx	x,xx
Kosten	Totaal		x,xx
	Per ton		x,xx
Bij post 'Aanbrengen kleeftlaag' meenemen:			

Aanbrengen kleeflaag0,3 kg/m², oppervlakte 950 m² bij 30 km[X,XX](#)

X,XX

**Bij post 'Eenmalige kosten'
meenemen:****Kosten transport asfaltsets**Asfaltset B, 20 - 30 km, 1 x aan- en
afvoerkosten[X,XX](#)