

AANBRENGEN VAN UITVULLING VAN OPEN ASFALTBETON 90 TON

Omschrijving

Omschrijving

Oppervlakte uitvulplaatsen totaal ca. 1.200 m.

Situering: ca. 25 km vanaf de asfaltcentrale.

Open asfaltbeton: OAB 0/11, Vk3, 90 ton.

Laagdikte van 0 - 60 mm.

Op een gebonden verhardingslaag van asfalt.

In een situatie met openbaar verkeer.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- laagdikte 0 - 60 mm, dus OAB 0/11 met morene steenslag toepassen;
- situatie uitvulplaatsen maakt machinaal werk niet mogelijk.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Omschrijving	Bijzonderheid	Eenheidsprijs	Totaal
Werksoorten met bijbehorende dagproducties	Bij uitvullingen vanaf 50 m ² set A		
	Dagproductie 30 ton haalbaar		
Kosten en samenstelling asfaltsets	24 uur asfaltset A	x,xx	x,xx
Kosten asfaltmengsels	90 ton asfaltmengsel OAB 0/11, Vk3, met morene steenslag	x,xx	x,xx
	Totaal		x,xx
	Per ton		x,xx
Bij post 'Aanbrengen kleeftlaag' meenemen:			
Aanbrengen kleeftlaag	0,4 kg/m ² , oppervlakte 1.200 m ² , per dag ca. 400 m		
	500 m ² bij afstand van 20 km	x,xx	
	500 m ² bij afstand van 30 km	x,xx	
	dus ((prijs bij 20 km + prijs bij 30 km):2)=	x,xx	x,xx
Bij post 'Eenmalige kosten' meenemen:			
Kosten transport asfaltsets	1 maal asfaltset A	x,xx	x,xx

