

AANBRENGEN VAN EEN LAAG SMA-NL 11A (STEENMASTIEKASFALTBETON 0/11), MACHINAAL, BREEDTE 0,80 - 2,50 M

Omschrijving

Omschrijving

Deze tabel bevat de kosten voor het leveren en machinaal aanbrengen van een laag steenmastiekasfaltbeton 0/11, met morene steenslag.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- | asfaltset B;
- | de asfaltlaag is aaneengesloten;
- | 25 kg asfalt per m² per 10 mm dikte;
- | laagdikte 20 - 30 mm;
- | breedte 0,80 - 2,50 m;
- | de transportkosten van het asfalt zijn berekend op 30 kilometer.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Hoeveelheid in tonnen	Dagdeel in uren	Kosten per ton
25	4	x.xx
	8	x.xx
40	4	x.xx
	8	x.xx
60	4	x.xx
	8	x.xx
80	4	x.xx
	8	x.xx
120	4	x.xx
	8	x.xx
200	8	x.xx
300	8	x.xx

Exclusief

- | kleeflaag;
- | aanbrengen steenslag;
- | aan- en afvoer asfaltset.

