

AANBRENGEN WILDROOSTER

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van een wildrooster in een bestaande verharding.
De roosters zijn thermisch verzinkt en worden bevestigd met stalen bouten M16.
Betonnen onderbak voor licht verkeer, afmeting 1.300 x 2.000 x 450 mm.
Betonnen onderbak voor zwaar verkeer, afmeting 4.080 x 2.100 x 500 mm.
De ontwatering van de onderbakken geschiedt met 10 m drainagebuis.
Onderbak is voorzien van een 'kikkertrap'.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Verkeerstype	Materiaal rooster	Afmeting staal in mm	Afstand tussen spijlen h.o.h. in mm	
Kosten per stuk	Licht	Platstaal	50 x 8	60	x,xx
		Torstaal	Ø 25	100	x,xx
	Zwaar	Platstaal	50 x 12	70	x,xx
		Torstaal	Ø 32	120	x,xx
Uur per stuk	Licht	Platstaal	50 x 8	60	x,xx
		Torstaal	Ø 25	100	x,xx
	Zwaar	Platstaal	50 x 12	70	x,xx
		Torstaal	Ø 32	120	x,xx
Stuks per uur	Licht	Platstaal	50 x 8	60	x,xx
		Torstaal	Ø 25	100	x,xx
	Zwaar	Platstaal	50 x 12	70	x,xx
		Torstaal	Ø 32	120	x,xx

Inclusief

- ┆ zaagwerk asfalt;
- ┆ verharding afwerken met betonstraatstenen.

Exclusief

- ┆ stortkosten.

