AANBRENGEN STUWPUT, PREFAB BETON

Omschrijving

Omschrijving
Stuwput van prefab beton met een variabele lengte.

Uitgangspunten
Er is gerekend met:

- de put wordt opgenomen in een damwand;
- de eerste kolom geeft de binnenwerkse maat aan van de vierkante put;
- de put is voorzien van sparingen voor schotbalken 100 x 200 mm;
- schuifafsluiter van staal in betonframe, voorzien van handbediende RVS spindel;
- staalwerk stralen 2,5 SA en coaten met 2 lagen sigma cover TPC zwart 2 x 150 micron.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

	Afmeting in mm				Hoeveelheid in stuks				
	Lengte/breedte	Hoogte	Ø aansluiting	Schuifafsluiter	1	2	3	4	5
Kosten per stuk	800	1.000	300	300 x 300	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.000	1.500	400	400 x 400	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.200	1.700	500	500 x 500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.300	1.800	600	600 x 600	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.500	1.900	700	700 x 700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.600	2.000	800	800 x 800	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.800	2.100	900	900 x 900	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	2.000	2.200	1.000	1.000 x 1.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3.000	2.500	1.250	1.250 x 1.250	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per stuk	800	1.000	300	300 x 300	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.000	1.500	400	400 x 400	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.200	1.700	500	500 x 500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.300	1.800	600	600 x 600	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.500	1.900	700	700 x 700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.600	2.000	800	800 x 800	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.800	2.100	900	900 x 900	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	2.000	2.200	1.000	1.000 x 1.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3.000	2.500	1.250	1.250 x 1.250	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Stuks per uur	800	1.000	300	300 x 300	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.000	1.500	400	400 x 400	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

	1.200	1.700	500	500 x 500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.300	1.800	600	600 x 600	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.500	1.900	700	700 x 700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.600	2.000	800	800 x 800	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1.800	2.100	900	900 x 900	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	2.000	2.200	1.000	1.000 x 1.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3.000	2.500	1.250	1.250 x 1.250	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Exclusief

- fundering;
- grondwerk;
- bemaling.