VERWIJDEREN DUIKER ASBESTCEMENTBUIS

Omschrijving

Omschrijving

Het verwijderen van asbestcement buizen uit de grond met een hydraulische graafmachine. Voorwaarde hierbij is dat het rioolstelsel onderdeel uitmaakt van het ondergrondse rioolleidingnet en dus beschouwd wordt als object.
Voor het verwijderen geldt een vrijstellingsregeling voor de certificatieplicht en de DTA-plicht.
Dit betekent dat deze buizen ook door een niet-gecertificeerd bedrijf verwijderd mogen worden en tevens is het niet verplicht dat een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop bij de werkzaamheden aanwezig is, wat echter wel is aan te bevelen.
Deze vrijstelling komt voort uit het feit dat deze leidingen veelal in de grond aanwezig zijn waar het vochtig is zodat er nauwelijks asbestvezels vrijkomen.
Op werkzaamheden die voor deze vrijstelling in aanmerking komen gelden echter wel de voorschriften opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening en het Arbeidsomstandighedenbesluit.
De buizen dienen geheel uit de grond te worden opgenomen, het verkleinen of bewerken van de buizen is niet toegestaan.
Uitkomende buizen moeten dubbel worden verpakt en voorzien van asbestwaarschuwingstekens.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

	Diameter in mm	
Kosten per m	Tot 600	x,xx
	600 - 800	x,xx
	Vanaf 800	x,xx
Uur per m	Tot 600	x,xx
	600 - 800	x,xx
	Vanaf 800	x,xx
m per uur	Tot 600	x,xx
	600 - 800	x,xx
	Vanaf 800	x,xx

Inclusief

- afvoeren over verharde weg tot 5 kilometer.

Exclusief

- grondwerk;
- verpakkingsmateriaal;
- stortkosten.