# MAKEN PUT, INTEGRALE AFSCHEIDER

## Omschrijving

**Uitgangspunten**

De kosten omvatten het leveren, plaatsen en aansluiten van geïntegreerde afscheiders voor bezinksel, oliën en vetten.

## Tabel

**ABONNEREN:** Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

| | Type afscheider | Materiaal | Maximale belasting afdekking in kN | Capaciteit in l/sec | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten per stuk** | Olie / benzine | Beton | 400 | 3,0 | x,xx |
| | | | | 6,0 | x,xx |
| | | | | 10,0 | x,xx |
| | Vet | Beton | 400 | 2,0 | x,xx |
| | | | | 4,0 | x,xx |
| | | | | 7,0 | x,xx |
| | | PE | 125 | 2,0 | x,xx |
| | | | | 4,0 | x,xx |
| | | | | 7,0 | x,xx |
| **Uur per stuk** | Olie / benzine | Beton | 400 | 3,0 | x,xx |
| | | | | 6,0 | x,xx |
| | | | | 10,0 | x,xx |
| | Vet | Beton | 400 | 2,0 | x,xx |
| | | | | 4,0 | x,xx |
| | | | | 7,0 | x,xx |
| | | PE | 125 | 2,0 | x,xx |
| | | | | 4,0 | x,xx |
| | | | | 7,0 | x,xx |
| **Stuks per uur** | Olie / benzine | Beton | 400 | 3,0 | x,xx |
| | | | | 6,0 | x,xx |
| | | | | 10,0 | x,xx |
| | Vet | Beton | 400 | 2,0 | x,xx |
| | | | | 4,0 | x,xx |
| | | | | 7,0 | x,xx |
| | | PE | 125 | 2,0 | x,xx |
| | | | | 4,0 | x,xx |
| | | | | 7,0 | x,xx |

## Inclusief

- 3 m PVC-buis Ø 125 mm;
- 3 PVC-hulpstukken.

## Exclusief

- grondwerk.