

AANBRENGEN LAAG DGAD (DUNNE GELUIDSREDUCERENDE ASFALT DEKLAAG), 0/8 BREKERZAND, MACHINAAL, BREEDTE VANAF 2,50 M

Omschrijving

Omschrijving

Deze tabel bevat de kosten voor het leveren en machinaal aanbrengen van een dunne deklaag DGAD (Dunne Geluidsreducerende Asphalt Deklaag), 0/8 brekerzand.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- | asphaltset C;
- | aaneengesloten asfaltlaag;
- | 25 kg asfalt per m² per 10 mm dikte;
- | laagdikte 20 - 30 mm;
- | breedte vanaf 2,50 m;
- | de transportkosten van het asfalt zijn berekend op 30 kilometer;
- | vanaf 300 ton is er 1 extra wals aan de asphaltset toegevoegd;
- | vanaf 600 ton zijn 2 extra walsen aan de asphaltset toegevoegd;
- | vanaf 1.000 ton zijn 3 extra walsen aan de asphaltset toegevoegd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Hoeveelheid in tonnen	Dagdeel in uren	Kosten per ton
40	4	x.xx
	8	x.xx
60	4	x.xx
	8	x.xx
80	4	x.xx
	8	x.xx
100	4	x.xx
	8	x.xx
120	4	x.xx
	8	x.xx
150	4	x.xx
	8	x.xx
200	4	x.xx
	8	x.xx

300	4	X.XX
	8	X.XX
400	8	X.XX
600	8	X.XX
800	8	X.XX
1.000	8	X.XX
1.200	8	X.XX

Exclusief

- | kleeflaag;
- | aanbrengen steenslag;
- | aan- en afvoer asfaltset.