AANBRENGEN VAN EEN LAAG AC 16 SURF DL-A/B (DICHT ASFALTBETON 0/16), 50% GERECYCLED, MACHINAAL, BREEDTE 0,80 - 2,50 M

Omschrijving

Omschrijving

Deze tabel bevat de kosten voor het leveren en machinaal aanbrengen van een laag AC 16 surf DL-A/B, met morene steenslag en 50% gerecycled asfaltgranulaat toevoeging.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- asfaltset B;
- aaneengesloten asfaltlaag;
- 25 kg asfalt per m^2 per 10 mm dikte;
- laagdikte 25 - 40 mm;
- breedte 0,80 - 2,50 m;
- de transportkosten van het asfalt zijn berekend op 30 kilometer.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Hoeveelheid in tonnen	Dagdeel in uren	Kosten per ton
25	4	x.xx
	8	x.xx
40	4	x.xx
	8	x.xx
60	4	x.xx
	8	x.xx
80	4	x.xx
	8	x.xx
120	4	x.xx
	8	x.xx
200	8	x.xx
300	8	x.xx

Exclusief

- kleeflaag;
- aanbrengen steenslag;

- aan- en afvoer asfaltset.

BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.
BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN
BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL