

AANBRENGEN LAAG GEBONDEN ASFALTGRANULAAT TYPE A1, MIX-IN-PLACE

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van een wegfundering met niet-teerhoudend asfaltgranulaatcement (AGRAC).

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- funderingslaag aaneengesloten aanbrengen;
- bij mix-in-place is gerekend met een asfaltgranulaatdepot op het werk (transportafstand 500 m);
- leveren cement franco werk;
- aanbrengen in lagen en mengen in-situ met een freesmachine (inclusief bijmengen van circa 15% zand uit zandbed);
- bij het mengen is gerekend met twee menggangen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Toevoeging	Oppervlakte in m ²	Laagdikte in mm		
			200	250	350
Kosten per m²	2% cement	100	X,XX	X,XX	X,XX
		1.000	X,XX	X,XX	X,XX
		10.000	X,XX	X,XX	X,XX
	3% cement	100	X,XX	X,XX	X,XX
		1.000	X,XX	X,XX	X,XX
		10.000	X,XX	X,XX	X,XX
Uur per m²	2% cement	100	X,XX	X,XX	X,XX
		1.000	X,XX	X,XX	X,XX
		10.000	X,XX	X,XX	X,XX
	3% cement	100	X,XX	X,XX	X,XX
		1.000	X,XX	X,XX	X,XX
		10.000	X,XX	X,XX	X,XX
m² per uur	2% cement	100	X,XX	X,XX	X,XX
		1.000	X,XX	X,XX	X,XX
		10.000	X,XX	X,XX	X,XX
	3% cement	100	X,XX	X,XX	X,XX
		1.000	X,XX	X,XX	X,XX
		10.000	X,XX	X,XX	X,XX

Inclusief

- spreiden, egaliseren en verdichten;

| innamekosten asfaltgranulaat.

Exclusief

- | bodembeschermende maatregelen;
- | maatregelen tegen uitdrogen (zoals afspuiten met bitumen-emulsie);
- | kosten van extra onderhoud, inspectie en veiligheidsvoorschriften.