

AANBRENGEN VAN EEN LAAG DICHT ASFALTBETON 6.800 TON

Omschrijving

Omschrijving

Totaal ca. 68.000 m.

Situering: ca. 60 km vanaf de asfaltcentrale.

Asfaltbeton: AC 16 surf DL-C (DAB 0/16), 6.800 ton.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,50 m.

Nominale minimum laagdikte 40 mm.

Op een gebonden verhardingslaag van asfalt.

In een situatie zonder openbaar verkeer.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- laagdikte minimaal 40 mm, dus AC 16 surf DL-C (DAB 0/16) toepassen;
- breedte asfaltverharding volgens dwarsprofiel 5,50 m;
- in verband met hoge dagproductie inzet van 2 extra drierolwalsen van 9 ton.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Omschrijving	Eenheidsprijs	Totaal
Werksoorten met bijbehorende dagproducties	Dagproductie autowegen tot 1.200 ton, dus productie van 6.800 ton in 6 dagen is haalbaar		
Kosten en samenstelling asfaltsets	Asfaltset C, 56 uur	x,xx	x,xx
	Extra walscapaciteit, 112 uur	x,xx	x,xx
Kosten asfaltmengsels	Asfaltmengsel AC 16 surf DL-C (DAB 0/16), met morene steenslag, 6.800 ton	x,xx	x,xx
Kosten transport asfalt	Transport 6.800 ton, 60 km, ca 970 ton per dag		
	800 ton met trailer bij 60 km	x,xx	
	1.000 ton met trailer bij 60 km	x,xx	
	dus 970 ton wordt prijs van 800 ton + (((prijs van 1.000 ton - prijs van 800 ton):200)x170)=	x,xx	x,xx
Kosten	Totaal		x,xx
	Per ton		x,xx
Bij post 'Aanbrengen kleeftlaag' meenemen:			
Aanbrengen kleeftlaag	0,3 kg/m ² , oppervlakte 68.000 m ² , per	x,xx	x,xx

	dag ca 9.700 m ²		
Bij post 'Aanbrengen steenslag' meenemen:			
Aanbrengen steenslag of leislag op deklagen, tot 10.000 m²	2,0 kg/m ² , oppervlakte 68.000 m ² , per dag ca. 9.700 m ²	X,XX	X,XX
Bij post 'Eenmalige kosten' meenemen:			
Kosten transport asfaltsets	1 maal aan- en afvoer set C	X,XX	X,XX
	2 extra walsen	X,XX	X,XX
	10 x de splitbunker	X,XX	X,XX
	1 x de splitstrooier	X,XX	X,XX
Kosten	Totaal		X,XX