AANBRENGEN VAN EEN LAAG SMA-NL 8 A (STEENMASTIEKASFALTBETON 0/8), MACHINAAL, BREEDTE VANAF 2,50 M

Omschrijving

Omschrijving

Deze tabel bevat de kosten voor het leveren en machinaal aanbrengen van een laag SMA-NL 8 A of B, met morene steenslag.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- asfaltset C;
- de asfaltlaag is aaneengesloten;
- 25 kg asfalt per m^2 per 10 mm dikte;
- laagdikte 20 - 30 mm;
- breedte vanaf 2,50 m;
- de transportkosten van het asfalt zijn berekend op 30 kilometer;
- vanaf 300 ton is er 1 extra wals aan de asfaltset toegevoegd;
- vanaf 600 ton zijn 2 extra walsen aan de asfaltset toegevoegd;
- vanaf 1.000 ton zijn 3 extra walsen aan de asfaltset toegevoegd.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Hoeveelheid in tonnen	Dagdeel in uren	Kosten per ton
40	4	x,xx
	8	x,xx
60	4	x,xx
	8	x,xx
80	4	x,xx
	8	x,xx
100	4	x,xx
	8	x,xx
120	4	x,xx
	8	x,xx
150	4	x,xx
	8	x,xx
200	4	x,xx
	8	x,xx

300	4	x,xx
	8	x,xx
400	8	x,xx
600	8	x,xx
800	8	x,xx
1.000	8	x,xx
1.200	8	x,xx

Exclusief

- kleeflaag;
- aanbrengen steenslag;
- aan- en afvoer asfaltset.