AANBRENGEN PERMANENTE WEGDEKREFLECTOREN EN GELEIDELIJN

Omschrijving

Omschrijving

Leveren en aanbrengen van wegdekreflectoren in beton of asfalt.
De prijs is gebaseerd op een projectgrootte vanaf 100 stuks.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Materiaal	Continue overrijdbaar	Toepassing in	Bevestiging	Ondergrond	Reflectie	Hoogte boven verharding in mm	Diameter in mm	Opm
Glasbol	Nee	Betonelement	Rubbermanchet en boren	Beton	Wit 360°	11	50	
	Ja		Verlijming en boren	Beton	Wit 360°	11	50	
		Wegdek asfalt/beton of betonelement	Verlijming en boren	Beton	Wit 360°	18,5	100	
				Asfalt	Wit 360°	18,5	100	
						14	100	Verl uitvo
				Beton	Wit 360°	14	100	Verl uitvo
						9	50	Extr hog impa wee
				Asfalt	Wit 360°	9	50	Extr hog impa wee
Polycarbonaat	Ja	Wegdek asfalt/beton of betonelement	Verlijming en boren	Asfalt/beton		80	80	LED zonn ener
						112	112	LED zonn ener
RVS	Ja	Beton/natuursteen		Beton/natuursteen				

Exclusief

- verkeersmaatregelen;
- uitzetten.

BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. IS OOK UITGEVER VAN

BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL