

LEVEREN EN PLAATSEN PREFAB WATERBRON

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en plaatsen van een prefab waterbron.

Uitgangspunten

Normstelling: ploeg 2 hoveniers.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Diameter PE-kuip in mm	
Kosten per stuk	660	x,xx
	870	x,xx
Uur per stuk	660	x,xx
	870	x,xx
Stuks per uur	660	x,xx
	870	x,xx

Inclusief

- PE-kuip met polyesterdeksel;
- moräne keien, afmeting 100 - 200 mm;
- ardenner split, afmeting 8 - 16 mm;
- rubberfolie 1,02 mm.

Exclusief

- grondwerk;
- pomp en schuimbron;
- slangen en aansluitingen.