



KOSTEN TOTAAL SLOOP, LOODS 7.163 M3 INHOUD

Omschrijving

Projectomschrijving

Het project, een rechthoekige loods met plat dak, is gesitueerd op een industrieterrein en goed bereikbaar.

Constructie

Een staalskelet van spanten, kolommen en liggers. De staalkolommen staan op poeren van gewapend beton. De beganegrondvloer is van gewapend beton.

De gevels zijn van metselwerk, hoogte 2,50 m en daarboven gevelkozijnen van hout met glas tot de dakrand.

Het plafond is van houtwolcementplaten. Op de begane grond is een kantine, magazijn en hal met trappenhuis aanwezig. Op 4,00 m + peil en op het dak zijn kantoorruimten gesitueerd met scheidingswanden van porisosteent.

Ruimtelijke indeling

Vloeroppervlakte 880 m², breedte 17,30 m, lengte 50,85 m, dakrand op 7,10 m en 10 m.

Dienst- en kantoorruimten: begane grond 118 m², op 4 m + peil 211 m², dakopbouw 305 m².

Bruto-vloeroppervlakte 880 m².

Bruto-inhoud gehele loods 7.163 m³.

Sloopkosten

Het slopen van de loods tot en met de beganegrondvloer inclusief de randbalken.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Eenheid	Kosten per eenheid
Gehele project	x,xx
Per m ² BVO	x,xx
Per m ³ BI	x,xx


- ┆ laden sloopmaterialen op vrachtauto (op auto af werk).

:

- ┆ asbest;
- ┆ transportkosten afkomende materialen;
- ┆ grondwerk;
- ┆ bouwplaatskosten;
- ┆ stort- en/of verwerkingskosten;
- ┆ aan- en afvoer materieel;
- ┆ hergebruikwaarde afkomende materialen.

:

Afbeeldingen



Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.