AANBRENGEN LENGTEMARKERING VAN KOUDPLAST, SPETTERPLAST IN KM

Omschrijving

Omschrijving
Het leveren en aanbrengen van lengtemarkering van reflecterend koud plastisch materiaal, zogenaamd 'spetterplast', op bitumeuze verhardingen en bestrating. Vulling 60%. Kleur wit.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Handeling	Dosering in kg/m^2	Onderbreking	Kosten per km	
			Breedte 100 mm	Breedte 150 mm
Nieuw werk	2,85	Geen	x,xx	x,xx
		0,5 : 0,5 en 1 : 1	x,xx	x,xx
		1 : 3 en 3 : 9	x,xx	x,xx
		3 : 1 en 9 : 3	x,xx	x,xx

Inclusief

- uitzetten;
- aan- en afvoer;
- voormarkeren.

Exclusief

- verkeersmaatregelen;
- toeslag kleinschalig werk.