

## AANBRENGEN VAN EEN LAAG AC 22 BASE OL-B, (STEENSLAGASFALTBETON 0/22), 50% GERECYCLED, MACHINAAL, BREEDTE 0,80 - 2,50 M

### Omschrijving

#### Omschrijving

Deze tabel bevat de kosten voor het leveren en machinaal aanbrengen van een laag AC 22 base OL-B (steenslagasfaltbeton 0/22), met morene steenslag en 50% gerecycled asfaltgranulaat.

#### Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- | asfaltset B;
- | aaneengesloten asfaltlaag;
- | 25 kg asfalt per m<sup>2</sup> per 10 mm dikte;
- | laagdikte 30 - 90 mm;
- | breedte 0,80 - 2,50 m;
- | de transportkosten van het asfalt zijn berekend op 30 kilometer;
- | op zandbed is er een wiellader aan de asfaltset toegevoegd;
- | op zandbed is vanaf 200 ton 1 asfaltcontainer aan de asfaltset toegevoegd.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Hoeveelheid in tonnen	Dagdeel in uren	Kosten per ton	
		Op zandbed	Op verharding
25	4	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	8	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
40	4	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	8	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
60	4	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	8	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
80	4	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	8	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
120	4	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	8	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
200	8	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
300	8	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>

**Exclusief**

- | kleeflaag;
- | aanbrengen steenslag;
- | aan- en afvoer asfaltset.

 BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS  
OOK  
UITGEVER  
VAN

BOUWKOSTEN.NL  
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL  
EXPLOITATIEKOSTEN.NL  
TAXAROMONLINE.NL  
BOUWKOSTENKOMPAS.NL