# AANBRENGEN BURCHTEN EN ONDERGRONDSE HOLEN

## Omschrijving

**Omschrijving**
Bijburcht:
De bijburcht bevat één kraamkamer (afmeting 1.000 x 1.000 x 1.000 mm) van beton met een deksel en twee uitlopers bestaande uit betonnen rioolbuizen met een diameter van 300 mm. De burcht wordt afgedekt met een 400 mm dikke laag teelaarde. De transportafstand (in het bos, op rijplaten) is ingeschat op 200 m. De totale hoeveelheid zand -inclusief teelaarde- bedraagt 75 $m^3$.

Hoofdburcht:
De hoofdburcht bevat twee kraamkamers (afmeting per kamer 1.000 x 1.000 x 1.000 mm) van beton met een deksel en vier uitlopers bestaande uit betonnen rioolbuizen met een diameter van 300 mm. De kraamkamers staan onderling met elkaar in verbinding door de rioolbuis. De burcht wordt afgedekt met een 400 mm dikke laag teelaarde. De transportafstand (in het bos, op rijplaten) is ingeschat op 200 m. De totale hoeveelheid zand -inclusief teelaarde- bedraagt 750 $m^3$ en wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever.

**Uitgangspunten**
Bij het ter beschikkingstelling van de grond is gerekend met een transportafstand van maximaal 5 km.

## Tabel

**ABONNEREN:** Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

| Soort verblijfplaats | Aantal kraamkamers | Grond opdrachtgever | Oppervlakte burcht in $m^2$ | Kosten per stuk |
|---|---|---|---|---|
| **Permanent** | 1 | Nee | 36 | x,xx |
| | 1 | Ja | 36 | x,xx |
| | 2 | Nee | 400 | x,xx |
| | 2 | Ja | 400 | x,xx |

## Inclusief

- leverantie kraamkamers en buizen;
- huur rijplaten;
- vervoer van grond;
- rapportage en toezicht ecoloog.

## Exclusief

- leverantie zand en teelaarde.