

## AANBRENGEN WORTELSCHERM, RONDOM AAN TE BRENGEN BEPLANTING

### Omschrijving

#### Omschrijving

Aanbrengen wortelgeleidend scherm rondom aan te brengen beplanting, uitgaande van een reeds aanwezige plantgat.

Platen zijn vervaardigd van polypropyleen met een standaardlengte van 600 mm met verticale geleidingsribben welke maximaal 150 mm uit elkaar staan en minimaal 10 mm hoog dienen te zijn, de panelen zijn onderling koppelbaar.

De plaatszijde aan de buitenkant van de beplanting wordt over de gehele hoogte tot bovenin verdicht.

Het grondwerk wordt niet opgenomen, dit wordt apart als grondwerk meegenomen omdat het nieuw aanleg betreft.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Functie	Ronding in mm	Plaathoogte in mm	
<b>Kosten per stuk</b>	Wortelgeleidend	950	300	<a href="#">x,xx</a>
			450	<a href="#">x,xx</a>
			600	<a href="#">x,xx</a>
		1.140	300	<a href="#">x,xx</a>
			450	<a href="#">x,xx</a>
			600	<a href="#">x,xx</a>
<b>Uur per stuk</b>	Wortelgeleidend	950	300	x,xx
			450	x,xx
			600	x,xx
		1.140	300	x,xx
			450	x,xx
			600	x,xx
<b>Stuks per uur</b>	Wortelgeleidend	950	300	x,xx
			450	x,xx
			600	x,xx
		1.140	300	x,xx
			450	x,xx
			600	x,xx

### Inclusief

- | levering wortelscherm;
- | verdichten langs scherm.

### Exclusief

- | grondwerk;

- | straatwerk;
- | obstakels verwijderen en herplaatsen.

 BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie .

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS  
OOK  
UITGEVER  
VAN

BOUWKOSTEN.NL  
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL  
EXPLOITATIEKOSTEN.NL  
TAXAROMONLINE.NL  
BOUWKOSTENKOMPAS.NL