AANBRENGEN VAN EEN LAAG EMULSIE-ASFALTBETON

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en machinaal aanbrengen van een microdeklaag van emulsie-asfaltbeton in een arbeidsgang op licht tot matig gerafelde wegen of op wegen met een lichte tot matige dwarsonvlakheid.

Verbruik 10 - 20 kg per m^2.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Dagproductie in m^2	Mengsel	Kg per m^2	Tonnen	Kosten	
				Per ton	Per m^2
2.500	0/3	10	25	x,xx	x,xx
	0/6	16	40	x,xx	x,xx
	0/6	20	50	x,xx	x,xx
5.000	0/3	10	50	x,xx	x,xx
	0/6	16	80	x,xx	x,xx
	0/6	20	100	x,xx	x,xx

Inclusief

- uitvoeringskosten;
- schoonmaken verhardingsoppervlak.

Exclusief

- eventueel frezen ruggen;
- stortkosten.