

## MATERIEEL COMPLETE BRONBEMALING

### Omschrijving

#### Omschrijving

Materieel, benodigd voor het plaatsen en het in werking houden van een bronbemaling. Met de gegevens kan gekozen worden tussen een elektrische of een met diesel-aangedreven installatie.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Soort kosten	Onderdeel	Bijzonderheid	Eenheid	Prijs per eenheid
Huur	Stroomaggregaat	20 kVA	week	<a href="#">x.xx</a>
	Brandstoftank		week	<a href="#">x.xx</a>
	Startinrichting		week	<a href="#">x.xx</a>
	Ringbuis	1,00 m	week	<a href="#">x.xx</a>
	Schakelkast		week	<a href="#">x.xx</a>
	Elektrische kabel	1,00 m	week	<a href="#">x.xx</a>
	Afvoerleiding	1,00 m	week	<a href="#">x.xx</a>
	Spuitpomp	Voor aanbrengen steekfilters	week	<a href="#">x.xx</a>
	Zandvanger	Afvangen zand vóór lozing	week	<a href="#">x.xx</a>
	Steekfilter	4,00 - 6,00 m	week	<a href="#">x.xx</a>
	Elektrische pomp		week	<a href="#">x.xx</a>
	Dieselpomp		week	<a href="#">x.xx</a>
Afschrijving	Peilbuis	6,00 m	stuk	<a href="#">x.xx</a>

### Exclusief

- brandstofkosten.

### Afbeeldingen



