PLAATSEN VAN VLONDER

Omschrijving

Omschrijving
Het maken van vlonders in de werksituatie.
De draagbalken voor de dekdelen worden op trottoirtegels aangebracht die in het werk zijn gesteld.
Op de dragers wordt antiworteldoek gespijkerd.
De planken worden geschroefd en verzonken aangebracht, met onderling een tussenruimte van 3 mm.
De afstand tussen de dragers bedraagt 300 mm.
Afmeting dragers 56 x 60 mm, dekdelen 32 x 120 mm.

Uitgangspunten
Normstelling: op basis van 2 timmerlieden.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

	Afmeting vlonder in mm	
Kosten per m^2	3.000 x 3.000	x,xx
	3.000 x 4.000	x,xx
	4.000 x 4.000	x,xx
	5.000 x 5.000	x,xx
	Ø 3.000	x,xx
	Ø 3.500	x,xx
Uur per m^2	3.000 x 3.000	x,xx
	3.000 x 4.000	x,xx
	4.000 x 4.000	x,xx
	5.000 x 5.000	x,xx
	Ø 3.000	x,xx
	Ø 3.500	x,xx
m^2 per uur	3.000 x 3.000	x,xx
	3.000 x 4.000	x,xx
	4.000 x 4.000	x,xx
	5.000 x 5.000	x,xx
	Ø 3.000	x,xx
	Ø 3.500	x,xx

Exclusief

- leverantie materialen.

BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL