

KOSTEN TOTAAL SLOOP, LOODS 94.426 M3 INHOUD

Omschrijving

Projectomschrijving

Het project, een rechthoekige loods met plat dak, is gesitueerd op een industrieterrein en goed bereikbaar.

Constructie

Een skelet van betonnen kolommen met spanten en liggers van staal.

Tussen de gevelkolommen bevindt zich metselwerk met schuifdeuren van hout.

De dakconstructie is plat met de dakbalklaag op stalen liggers, dakbeschot en bitumineuze dakbedekking.

In het dak zijn lichtkappen met draadglas opgenomen.

De beganegrondvloer is van gewapend beton. Onder de vloer is een raamwerk van koppelbalken van gewapend beton tussen de poeren.

De ruimte tussen de koppelbalken is opgevuld met 450 mm puin. De vloer is afgewerkt met 40 mm asfalt.

Ruimtelijke indeling

Vloeroppervlakte 9.036 m², breedte 30,12 m, lengte 300 m, hoogte dakrand 10,45 m + peil.

Bruto-vloeroppervlak 7.163 m².

Bruto-inhoud gehele loods 94.426 m³.

Sloopwerk

Het slopen van de loods tot en met de beganegrondvloer, inclusief de randbalken.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Eenheid	Kosten per eenheid
Gehele project	X.XX
Per m ² BVO	X.XX
Per m ³ BI	X.XX


- | laden sloopmaterialen op vrachtauto (op auto af werk).

:

- | asbest;
- | transportkosten afkomende materialen;
- | grondwerk;
- | bouwplaatskosten;
- | stort- en/of verwerkingskosten;
- | aan- en afvoer materieel;
- | hergebruikwaarde afkomende materialen.

:

Afbeeldingen



Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.