

ONDERHOUD TERREIN ZIEKENHUIS

Omschrijving

Omschrijving

Een landelijk gelegen streekziekenhuis met een regionale functie.

Bij dit ontwerp is gekozen voor sober en vooral functioneel groen rondom de gebouwen.

In het gebouw bevinden zich tuinpatio's, die een natuurlijke sfeer creëren in het ziekenhuis.

De verharding van de parkeerplaatsen is een combinatie tussen gesloten betonklinkers en een halfverharding. De parkeermogelijkheden zijn ingepakt in het groen met blokhagen en bomen.

Het ruwe gras/gazon is ruimschoots aanwezig en geeft een extensieve landelijke uitstraling.

Er bevinden zich veel sloten in het ontwerp om de waterhuishouding te kunnen bolwerken.

Uitgangspunten

Normaal onderhoud beplanting, alleen bij bosplantsoen wordt extensief onderhoud toegepast.

Bij de bomen wordt onderhouds-/veiligheidssnoei toegepast.

Het ruwe gras/gazon wordt extensief onderhouden en waar nodig afgevoerd.

De aanwezige sloten worden uitgemaaid met een bosmaaier.

In verband met het intensieve gebruik wordt het parkeerterrein redelijk intensief onderhouden, evenals de aanwezige kolken.

In het totaaloppervlak van het terrein is de waterpartij niet opgenomen.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Cluster	Hoeveelheid	Eenheid	Kosten		Percentage van totale kosten
			Per eenheid	Totaal	
Beplanting	11.864	m ²	x,xx	x,xx	x,xx
Bomen	458	stuk	x,xx	x,xx	x,xx
Gras	43.800	m ²	x,xx	x,xx	x,xx
Verharding	21.900	m ²	x,xx	x,xx	x,xx
Totaal	77.564	m ²	x,xx	x,xx	

Exclusief

- | stortkosten;
- | aan- en afvoer materieel;
- | legen afvalbakken;
- | gladheidbestrijding.

Afbeeldingen



Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.